

GESTION DE LA FIN DE CONCESSION OPTIMISATION DE LA PRODUCTION ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF, ETUDE DE FAISABILITE

ORTHEZ, HAUTES-PYRENEES

MAITRE D'OUVRAGE :

SUO Energie
Les Amourals
12450 FLAVIN

CONTACT : Jean-Marc PRINGUET
Gérant

MISSION :

Optimisation de la centrale en rive droite et amélioration de la circulation piscicole

COURS D'EAU : Le Gave de Pau

REALISATION : 2016



La centrale d'Orthez fonctionne sous le régime d'une concession venue à expiration, qui devrait être renouvelée sous la forme d'une autorisation préfectorale. Le site est présenté comme un obstacle à la circulation des grands poissons migrateurs, du fait du barrage et de la configuration du tronçon court-circuité.

Le propriétaire a confié à ATESyn plusieurs missions :

- l'accompagnement administratif pour la gestion de la transition entre la concession et l'autorisation préfectorale,
- l'étude de la faisabilité d'optimiser le site pour la production hydroélectrique,
- l'adaptation des dispositifs de franchissement (dévalaison, montaison, et canoë-kayak)
- le dossier de demande d'autorisation pour la centrale existante optimisée.

Les dossiers administratifs ont été établis et déposés à la DDTM pour instruction.

Dans le cadre de ses missions, ATESyn a réalisé : visites de terrain, expertise des dispositifs de franchissement existants, rencontres avec les services de l'Etat et le propriétaire, collecte de données techniques (relevés topographiques, hydrologie, fonctionnement du Gave, sécurité du barrage - avec la CACG et GREEN POWER DESIGN).

